

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
1	1	Scavo eseguito con mezzi meccanici in materie sciolte o di scarsa consistenza di qualsiasi natura o in roccia calcarea alterata o frantumata, anche se miste a trovanti, per apertura di sede alloggio cavi o per formazione del piano di posa etc..etc...; Scavo alloggio cavi: ml 215,00 x 0,50 x 0,80 (h) =	mc	86,00		
		Totale	mc		86,00	9,50
2	2	Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. etc..etc...; Letto di posa tubazione: ml 215,00 x 0,50 x 0,15 (h) =	mc	16,13		
		Ricoprimento tubazione: ml 215,00 x 0,50 x 0,15 (h) =	mc	16,13		
		Totale	mc		32,25	29,50
3	3	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. etc..etc...; Ricoprimento: ml 215,00 x 0,50 x 0,40 (h) =	mc	43,00		
		Totale	mc		43,00	25,00
4	4	Trasporto e conferimento a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale. Globalmente:	mc	86,00		
		86 Totale	mc		86,00	24,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
		riporto				
5	5	<p>Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 - pertraffico medio, con marchio di conformità di prodottorilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, etc...etc...;</p> <p>Globalmente:</p> <p style="text-align: right;">215,00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	m	215,00		
			m		215,00	35,15
6	6	<p>Fornitura e posa in opera di deoliatore a coalescenza in polietilene monoblocco da interro, a spessore costante delle pareti (8/10 mm), struttura irrigidita da nervature verticali ed orizzontali, con n. 2 tappi di ispezione (pulizia e spurgo) di cui almeno uno con diametro minimo da 600 mm. etc...etc...</p> <p>L'impianto sarà dimensionato per una superficie pavimentata massima di mq 2500 etc...etc...;</p> <p>A corpo</p> <p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	cad	1,00		
			cad		1,00	9 000,00
7	7	<p>Fornitura e posa in opera di deoliatore a coalescenza in polietilene monoblocco da interro, a spessore costante delle pareti (8/10 mm), struttura irrigidita da nervature verticali ed orizzontali, con n. 2 tappi di ispezione (pulizia e spurgo) di cui almeno uno con diametro minimo da 600 mm. Etc...etc...</p> <p>L'impianto sarà dimensionato per una superficie pavimentata massima di mq 1100 etc...etc...;</p> <p>A corpo</p> <p style="text-align: right;">1,00</p> <p style="text-align: right;">Totale</p>	cad	1,00		
			cad		1,00	6 000,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
8	8	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; etc...etc...; Globalmente: 3,00 Totale	cad cad	3,00	3,00	165,00
9	9	Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; etc...etc...; Globalmente: 3,00 Totale	cad cad	3,00	3,00	36,80
10	10	Pozzetto per caditoia stradale in ghisa. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, etc...etc...; Globalmente: 30,00 Totale	cad cad	30,00	30,00	91,05
11	11	Compenso per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura, etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete fognante. Da applicarsi per il rallentamento della produzione degli scavi e per tutte le dovute cautele da adottare per evitare guasti o rotture ai sottoservizi, compreso ogni onere per il ripristino dei sottoservizi eventualmente danneggiati. Etc...etc...; Globalmente: 2,00 Totale	cad cad	2,00	2,00	165,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
12	12	Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale UNI-EN 124 classe D 400 con telaio quadrato, coperchio circolare articolato, autocentrante sul telaio, suggello estraibile con bloccaggio di sicurezza, munito di giunto antirumore a tenuta stagna e passo d'uomo 600 mm. Globalmente: 3 Totale	cad cad	3,00	3,00	169,29
13	13	Fornitura e posa in opera di caditoia in ghisa sferoidale UNI-EN 124 PIANA classe D 400 con telaio quadrato compreso ogni opera ed accessorio. Globalmente: 30 Totale	cad cad	30,00	30,00	105,82
14	14	Compenso addizionale da applicare ad ogni collegamento tra le reti esistente e quella da realizzare, quali possono essere i diametri delle due reti, in dipendenza del rallentamento della produttività del cantiere, esaurimento di acqua,etc...etc.;; Globalmente: 2 Totale	cad cad	2,00	2,00	150,00
15	15	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato di base, costituito da misto di cava o di frantoio assortito, agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 3,5% - 5% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice etc...etc.;; Tratto su strada esistente: ml 70,00 x 0,50 x 0,15 (h) Totale	mc mc	5,25	5,25	100,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
16	16	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, costituito da graniglia agglomerata a caldo, con bitume puro (nella misura del 4,50% - 5,50% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa, spessore reso non inferiore a cm 8 Tratto su strada esistente: ml 70,00 x 0,50 Totale	mq mq	35,00	35,00	9,20
17	17	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tappeto di usura), costituito da graniglia e sabbia agglomerato a caldo, con bitume a penetrazione (nella misura del 5% - 6% su peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa per uno spessore finito da 30 mm. Tratto su strada esistente: ml 70,00 x 0,50 Totale	mq mq	35,00	35,00	4,20
Totale Complessivo iva esclusa:						€

IMPORTO

€

817,00

951,38

1 075,00

2 064,00

4 907,38

IMPORTO

€

4 907,38

7 557,25

9 000,00

6 000,00

27 464,63

IMPOR TO

€

27 464,63

495,00

110,40

2 731,50

330,00

31 131,53

IMPORTO

€

31 131,53

507,87

3 174,60

300,00

525,00

35 639,00

IMPORTO

€

35 639,00

322,00

147,00

36 108,00