

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
		riporto				
5	5	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, secondo norme UNI 6363/84, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestito esternamente con polietilene estruso a guaina circolare secondo norma UNI 9099 in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene, etc...etc...; Globalmente: 310,00 Totale	m m	310,00	310,00	54,00
6	6	Compenso per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura, etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete gas-metano. Da applicarsi per il rallentamento della produzione degli scavi etc...etc...; Globalmente: 2,00 Totale	cad cad	2,00	2,00	165,00
7	7	Saracinesca in ghisa fino a 12 Ate. Saracinesca in ghisa e bronzo a corpo ovale per pressioni di esercizio fino a 10-12 atmosfere, fornita e posta in opera. E' compreso ogni onere per dare il lavoro finito Nuova rete (comprensiva della scorta di cavo): 5,00 Totale	cad cad	5,00	5,00	158,24
8	8	Compenso addizionale da applicare ad ogni collegamento gas metano tra la rete esistente e quella da realizzare, quali possono essere i diametri delle due reti, in dipendenza del rallentamento della produttività del cantiere, manovre di saracinesca sulla vecchia rete per isolare il tronco esistente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nuova rete (comprensiva della scorta di cavo): 1,00 Totale	cad cad	1,00	1,00	150,00
9	9	Pozzetti di Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Etc....etc...; Globalmente: 5,00 Totale	cad cad	5,00	5,00	165,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
10	10	Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale UNI-EN 124 classe D 400 con telaio quadrato, coperchio circolare articolato, autocentrante sul telaio, suggello estraibile con bloccaggio di sicurezza, munito di giunto antirumore a tenuta stagna e passo d'uomo 600 mm. Globalmente: 5,00 Totale	cad cad	5,00	5,00	169,29
11	11	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato di base, costituito da misto di cava o di frantoio assortito, agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 3,5% - 5% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa, da misurare compresso dopo la rullatura, per uno spessore finito da 15 cm. Tratto su strada esistente: ml 145,00 x 0,50 x 0,15 (h) = Totale	mc mc	10,88	10,88	100,00
12	12	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, costituito da graniglia agglomerata a caldo, con bitume puro (nella misura del 4,50% - 5,50% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa, spessore reso non inferiore a cm 8 (misurazione da eseguire in opera allo stato compresso). Tratto su strada esistente: ml 145,00 x 0,50 Totale	mq mq	72,50	72,50	9,20
13	13	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tappeto di usura), costituito da graniglia e sabbia agglomerata a caldo, con bitume a penetrazione (nella misura del 5% - 6% su peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice etc...etc...; Tratto su strada esistente: ml 145,00 x 0,50 Totale	mq mq	72,50	72,50	4,20
Totale Complessivo iva esclusa:						€

IMPORTO

€

1 178,00

1 371,75

1 550,00

2 976,00

7 075,75

IMPORTO

€

7 075,75

16 740,00

330,00

791,20

150,00

825,00

25 911,95

IMPORTO

€

25 911,95

846,45

1 087,50

667,00

304,50

28 817,40