

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
1	1	Scavo eseguito con mezzi meccanici in materie sciolte o di scarsa consistenza di qualsiasi natura o in roccia calcarea alterata o frantumata, anche se miste a trovanti, per apertura di sede alloggio cavi o per formazione del piano di posa etc..etc...; Scavo alloggio cavi: ml 320,00 x 0,50 x 0,80 (h) =	mc	128,00		
		Scavo basamento pali: 9x1,00x1,00x1,00	mc	9,00		
		Totale	mc		137,00	9,50
2	2	Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità. etc..etc...; Letto di posa tubazione: ml 320,00 x 0,50 x 0,15 (h) =	mc	24,00		
		Ricoprimento tubazione: ml 320,00 x 0,50 x 0,15 (h) =	mc	24,00		
		Totale	mc		48,00	29,50
3	3	Rinterro con materiali provenienti da cave di prestito situate entro 10 km dal sito d'impiego, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. etc..etc...; Ricoprimento: ml 320,00 x 0,50 x 0,40 (h) =	mc	64,00		
		Totale	mc		64,00	25,00
4	4	Trasporto e conferimento a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale. Globalmente:	mc	137,00		
		Totale	mc		137,00	24,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
		riporto				
5	5	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie, platee) e di muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, Classe di esposizione ambientale XC1 e XC2 (UNI 11104), etc...etc...; Basamento per alloggio palo: 9x1,00x1,00x1,00 = Totale	mc mc	9,00	9,00	128,00
6	6	Fornitura e posa in opera entro scavo predisposto e nel plinto di fondazione di tubazione a sezione circolare in pvc a marchio IMQ tipo FU15\75R- Dielectric colore rosso per cavidotti CP a norma CEI EN 50086-24, diam. 125 mm, resistente allo schiacciamento sotto l'azione di una forza di 750N, compreso manicotti, pezzi speciali etc... etc...; Globalmente: 320,00 Totale	m m	320,00	320,00	10,63
7	7	Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG07R della sezione 4x4, isolato in gomma, sottoguaina in pvc, compreso la posa nelle tubazioni ed ogni altro onere ed accessorio necessario. Globalmente: 320,00 Totale	m m	320,00	320,00	2,50
8	8	Fornitura e posa in opera di cavo multipolare FG07R della sezione 4x6, isolato in gomma, sottoguaina in pvc, compreso la posa nelle tubazioni ed ogni altro onere ed accessorio necessario. Nuova rete (comprensiva della scorta di cavo): 320,00 + 9 x 0,50 = Totale	m m	324,50	324,50	3,80
9	9	Fornitura e posa in opera di corda di rame da 35 mmq, compreso la posa nelle tubazioni ed ogni altro onere ed accessorio necessario. Nuova rete (comprensiva della scorta di cavo): 320,00 + 9 x 0,50 = Totale	m m	324,50	324,50	4,80
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
10	10	Compenso per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura, etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete elettrica. Da applicarsi per il rallentamento della produzione degli scavi e per tutte le dovute cautele da adottare per evitare guasti o rotture ai sottoservizi, etc..etc...: Globalmente: 4,00 Totale	cad cad	4,00	4,00	165,00
11	11	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato di linea, di derivazione e di transito, dimensioni 60x60x60 cm, completo di chiusino in ghisa conforme alla norma EN 124, compreso lo scavo, lo spianamento del fondo, la fornitura e posa della sabbia il rinterro con materiale di scavo, la sigillatura dei fori di entrata di tubi etc.. etc..; Globalmente: 9 + 2 = Totale	cad cad	11,00	11,00	165,00
12	12	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra con accessori di montaggio e di cablaggio. Globalmente: 9 Totale	cad cad	9,00	9,00	20,00
13	13	Esecuzione di giunzioni di derivazione per cavo, compreso i relativi accessori a resina colata tipo servo cavi. Globalmente: 9 Totale	cad cad	9,00	9,00	65,00
14	14	Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno per minimo mm 500 (Hi), spessore minimo nominale mm 3 (±10%) e comprensivo di fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici etc.. etc...; Globalemente: 9 Totale	cad cad	9,00	9,00	383,46
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
15	15	Fornitura e posa in opera di testa palo per pali diritti realizzati in acciaio zincato di spessore min. pari a mm 3 (±10%), da fissare sulla sommità' del palo, con diametro terminale pari a mm 60 e lunghezza in pianta max mm. 300. Globalmente: 9 Totale	cad cad	9,00	9,00	30,27
16	16	Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe II di isolamento, telaio In pressofusione, vano lampada con grado IP55, vano accessori IP44, ottica variabile, piastra e lampada asportabili senza utensili, con l'uso di piattaforma aerea omologata ecc.. ecc... Globalmente: 9 Totale	cad cad	9,00	9,00	306,30
17	17	Compenso addizionale da applicare ad ogni collegamento elettrico tra la rete elettrica esistente e quella da realizzare, compreso cablaggio, interruttori magnetotermici differenziali e ogni onere occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Globalmente: 2,00 Totale	cad cad	2,00	2,00	350,00

Totale Complessivo iva esclusa:

€

IMPORTO

€

1 301,50

1 416,00

1 600,00

3 288,00

7 605,50

IMPORTO

€

7 605,50

1 152,00

3 401,60

800,00

1 233,10

1 557,60

15 749,80

IMPORTO

€

15 749,80

660,00

1 815,00

180,00

585,00

3 451,14

22 440,94

IMPORTO

€

22 440,94

272,43

2 756,70

700,00

26 170,07