

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO
				Parziali	Totali	UNITARIO €
		riporto				
5	5	Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare,(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15,fornito e posto in opera, etc...etc...; Globalmente: 9,00 Totale	cad cad	9,00	9,00	165,00
6	6	Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in PVC secondo le prescrizioni della normativa C.E.I., di spessore non inferiore ai mm 2,6, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, etc...etc...; Globalmente: 245,00 Totale	m m	245,00	245,00	19,72
7	7	Compenso per ogni attraversamento trasversale di sottoservizi cittadini (luce, telefono, gas, acquedotto, fognatura, etc) che si vanno ad interessare per la costruzione della rete telefonica. Da applicarsi per il rallentamento della produzione degli scavi e per tutte le dovute cautele da adottare per evitare guasti o rotture ai sottoservizi, etc...etc...; Globalmente: 3,00 Totale	cad cad	3,00	3,00	165,00
		a riportare				

N° d'ord.	Art. di elenco prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO UNITARIO €
				Parziali	Totali	
		riporto				
8	8	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tout-venant) per strato di base, costituito da misto di cava o di frantoio assortito, agglomerato a caldo con bitume puro (nella misura del 3,5% - 5% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo etc...etc...; Tratto su strada esistente: ml 105,00 x 0,50 x 0,15 (h) = Totale	mc mc	7,88	7,88	100,00
9	9	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, costituito da graniglia agglomerata a caldo, con bitume puro (nella misura del 4,50% - 5,50% di bitume sul peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa, spessore reso non inferiore a cm 8. Tratto su strada esistente: ml 105,00 x 0,50 Totale	mq mq	52,50	105,00	9,20
10	10	Fornitura e posa in opera di in conglomerato bituminoso (tappeto di usura), costituito da graniglia e sabbia agglomerato a caldo, con bitume a penetrazione (nella misura del 5% - 6% su peso del conglomerato) steso a caldo con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, previa umettatura del piano viabile con emulsione bituminosa per uno spessore finito da 30 mm. Tratto su strada esistente: ml 105,00 x 0,50 Totale	mq mq	52,50	52,50	4,20
Totale Complessivo iva esclusa:						€

IMPORTO

€

931,00

1 084,13

1 225,00

2 352,00

5 592,13

IMPORTO

€

5 592,13

1 485,00

4 831,40

495,00

12 403,53

IMPORTO

€

12 403,53

787,50

966,00

220,50

14 377,53