

COMUNE DI BITRITTO

città metropolitana di Bari

SETTORE URBANISTICA



CUP: F69B23000080002

CIG: B1E4CEFB02



PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

PROGETTIAMO UNA CITTA PIU' INCLUSIVA E SOSTENIBILE

SINDACO

sig. Giuseppe Giulitto

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

dott.ssa. Valentina Pizzulli

DIRIGENTE
SETTORE URBANISTICA

ing. Lorenzo Campanale

PROGETTISTA

arch. Orsola Lorè

COORDINATORE
CARTOGRAFICO

geom. Carlo Bruno

OGGETTO

**SCHEDA DI
PROGRAMMAZIONE
INTERVENTI**

ELABORATO

TAVOLA 3.0

REV 01

DATA

settembre 2024

ELENCO EDIFICI -AREE SPORTIVE ATTREZZATE

COD	TIPOLOGIA	SOLUZIONI PROGETTUALI PREVISTE	COSTI €	2024	2025	2026
1	scuola sec.I° " Dante Alighieri"	Adeguamento bagno disabili in corrispondenza del blocco spogliatoi-w.c della palestra coperta	576,60			
			1151,00			
		cat(A) stima dei costi N.2	150,00			
		sub-totale	1877,60			
		adeguamento segnaletica stradale parcheggio				
cat (B) stima dei costi N.1	150,00					
realizzazione nuovo parcheggio						
cat (B) stima dei costi N.1	350,00					
sub-totale	500,00					
totale	2377,60					
3	scuola dell'infanzia Maria S.S. di Costantinopoli	adeguamento segnaletica stradale parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	150,00			
		totale	150,00			
4	scuola dell'infanzia "E.Loconte"	realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		totale	350,00			
7	ufficio postale	adeguamento segnaletica stradale parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	150,00			
		realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		rifacimento manto stradale disconnesso* *da calcolare su effettiva area cat (C) 50 €/mq				
		totale	500,00			
8	palazzo municipale	realizzazione di rampa accesso (pmax 5%)pref.alluminio per superamento dislivello accesso esterni				
		cat(c) stima dei costi N.1	600,00			
		totale	600,00			
11	mercato coperto	realizzazione di nuovo bagno disabili	288,30			
			575,50			
			75,00			
		cat(A) stima dei costi N.1	2000,00			
		sub-totale	2938,80			
		realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		totale	3288,80			
14	cimitero comunale	Adeguamento bagno disabili in corrispondenza dei blocchi w.c (divisi per genere)	576,60			
			1151,00			
		cat(A) stima dei costi N.2	150,00			
		rifacimento manto stradale disconnesso* *da calcolare su effettiva area cat (C) 50 €/mq				
		totale	1877,60			
16	RSA "Hotel San Francisco	adeguamento segnaletica stradale parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	150,00			
		totale	150,00			
19	sede CCR	realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		totale	350,00			
21	canile comunale "Il giardini di Sissi"	realizzazione di nuovo bagno disabili	288,30			
			575,50			
			75,00			
		cat(A) stima dei costi N.1	2000,00			
		sub-totale	2938,80			
		realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		totale	3288,80			
22	sede protezione civile	realizzazione di nuovo bagno disabili	288,30			
			575,50			
			75,00			
		cat(A) stima dei costi N.1	2000,00			
		sub-totale	2938,80			
		realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.1	350,00			
		totale	3288,80			
23	campo sportivo "G.Scirea"	realizzazione nuovo parcheggio				
		cat (B) stima dei costi N.2	700,00			
		realizzazione di rampa accesso (pmax 5%)pref.alluminio per superamento dislivello accesso esterni				
		cat(c) stima dei costi N.2	1200,00			
		totale	1900,00			
25	campi "Del Sole"	cat (B) stima dei costi N.1	150,00			
		totale	150,00			

ELENCO SPAZI E PERCORSI URBANI

COD	TIPOLOGIA	SOLUZIONI PROGETTUALI PREVISTE	COSTI €	2024	2025	2026
A	villa comunale	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.6	6000,00			
		rimozione e riposizionamento ostacoli quali arredo urbano, segnaletica stradale, dissuasori , pali pubblica illuminazione				
		cat (E) stima dei costi N.1	200,00			
		totale	6200,00			
B	piazza Aldo Moro	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.7	7000,00			
		rimozione e riposizionamento ostacoli quali arredo urbano, segnaletica stradale, dissuasori, pali pubblica illuminazione				
		cat (E) stima dei costi N.1	200,00			
		totale	7200,00			
E	parco giochi "stazione Metropolitana"	rifacimento manto stradale disconnesso* *da calcolare su effettiva area cat (C) 50 €/mq				
		realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.6	6000,00			
		totale	6000,00			
D	parco giochi "del Sole"	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.8	8000,00			
		totale	8000,00			
F	parco giochi di via Y.Rabin	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.4	4000,00			
		totale	4000,00			
H	parco giochi "Villa dei bersaglieri"	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.5	5000,00			
		totale	5000,00			
I	area sgambettamento cani	realizzazione di rampa accesso (pmax 5%)pref.alluminio per superamento dislivello accesso esterni				
		cat(c) stima dei costi N.1	600,00			
		sub-totale	600,00			
		realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.2	2000,00			
		totale	2600,00			
P.1	via P.Pietragallo	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.16	16000,00			
		sub-totale	16000,00			
		realizzazione rampe di raccordo lungo marciapiede -accessi privati (carrabili-pedonali)				
		cat (B)stima dei costi N.5	2500,00			
		sub-totale	2500,00			
		rimozione e riposizionamento ostacoli quali arredo urbano, segnaletica stradale, dissuasori, pali pubblica illuminazione				
		cat (E) stima dei costi N.3	600,00			
		sub-totale	600,00			
		rifacimento manto stradale disconnesso* *da calcolare su effettiva area cat (C) 50 €/mq				
		totale	19100,00			
P.2	via Carlo Alberto	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi N.12	12000,00			
		sub-totale	12000,00			
		realizzazione rampe di raccordo lungo marciapiede -accessi privati (carrabili-pedonali)				
		cat (B) n.5 N.1	500,00			
		sub-totale	500,00			
		rimozione e riposizionamento ostacoli quali arredo urbano, segnaletica stradale, dissuasori, pali pubblica illuminazione				
		cat (E) stima dei costi N.2	400,00			
		sub-totale	400,00			

			totale	12900,00		
P.3	via Mercadante-via Pola-Via A.Ferri	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi	N.16	16000,00		
			sub-totale	16000,00		
		rimozione e riposizionamento ostacoli quali arredo urbano, segnaletica stradale, dissuasori, pali pubblica illuminazione				
		cat (E) stima dei costi	N.1	200,00		
			sub-totale	200,00		
		realizzazione rampe di raccordo lungo marciapiede -accessi privati (carrabili-pedonali)				
	cat (B) stima dei costi	N.9	4500			
		sub-totale	4500			
	*da calcolare su effettiva area	cat (D) 250 €/mq				
		totale	20700,00			
P.4	via Don G.Bosco - via A.Manconi	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi	N.18			
			sub-totale	18000,00		
		realizzazione rampe di raccordo lungo marciapiede -accessi privati (carrabili-pedonali)				
		cat (B) stima dei costi	N.4	2000,00		
		sub-totale	2000			
	rifacimento manto stradale disconnesso*					
	*da calcolare su effettiva area	cat (C) 50 €/mq				
		totale	20000,00			
P.6	via Roma	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi	N.8	8000,00		
	allargamento del marciapiede esistente fino al 1,20 ml di larghezza (p. trasv 1%)**					
	**i tratti interessati non possono essere allargati per la presenza di edifici e per la sede stradale stretta					
		totale	8000,00			
P.7	via G.Garibaldi-via J.F.Kennedy	realizzazione di rampe di raccordo per attraversamento stradale				
		cat (A) stima dei costi	N.8	8000,00		
		totale	8000,00			

Prescrizioni- nuove costruzioni residenziali ed edifici privati oggetto di ristrutturazione importante -

1.Gli accessi ai garage e ai cancelli pedonali che si trovano sui marciapiedi dovranno essere raccordati lateralmente per una Pmax del 5% della stessa larghezza del marciapiede o laddove non sia possibile di min 90 cm

Prescrizioni -elementi di ostacolo all'accessibilità lungo i marciapiedi

2. Saranno posizionati ad una larghezza min di 90 cm i seguenti elementi di ostacolo: dissuasori, segnaletica verticale , pali illuminazione , cabine reti enel/telecom elementi di arredo urbano (fioriere, cestini raccolta rifiuti)

Dispositivi acustici e percorsi LOGES

dispositivi acustici per passaggi pedonali -persone non vedenti

percorsi LOGES percorsi tattili-plantari con differenziazione cromatica con rilievi trapezoidali o semisferici (fermata autobus)